

VOCE DI CAPITOLATO SKYGRIP

Realizzazione di rivestimento esterno a basso spessore (3 mm) con effetto nuvolato materico

Accurata pulizia del fondo esistente in calcestruzzo armato stagionato e realizzato secondo UNI EN 206-1.

In caso di presenza di umidità di risalita, applicazione di due mani di barriera al vapore chimica **Vapor Barrier** Isoplam® (in ragione di 1,5 kg/m²) con **Rete in fibra di vetro** Isoplam® interposta.

Applicazione di **Skyprimer** Isoplam® (in ragione di ca 1,1 kg/m²) bicomponente epossidico da spolverare con **Quarzo 0,6-1,2** Isoplam® (in ragione di ca 3 Kg/m²) lavato ed essiccato.

Stesura della prima mano composta da polvere **Plam Hardening** Isoplam® (in ragione di ca 1,5 kg/m²) miscelata con legante liquido **Skybond** Isoplam® (in ragione di ca 0,4 L/m²), rasata uniformemente sulla superficie con **Frattazzo in acciaio** Isoplam®, fino ad ottenere uno spessore idoneo, secondo il colore scelto dalla Direzione Lavori in base alla **Cartella Colori** Isoplam®.

Stesura della seconda mano composta da polvere Plam Hardening Isoplam® (in ragione di ca 1,4 kg/m²) miscelata con legante liquido Skybond Isoplam® (in ragione di ca 0,3 L/m²), rasata uniformemente sulla superficie con Frattazzo in acciaio Isoplam® e rifinita con **Squeegee** Isoplam®.

Lavorazione e lisciatura con **Frattazzatrice meccanica** Isoplam® con **Frattazzi di sgrossatura** o **Disco Zincato** Isoplam® montati e con l'ausilio di antievaporante **E Red** Isoplam® per contrastare la rapida essicazione della superficie.

Carteggiatura con Monospazzola Isoplam[®] con Disco carta vetrata Isoplam[®] in grana 120.

Esecuzione degli eventuali giunti di controllo riportando la campitura presente nella superficie sottostante e sigillatura con **Silicone** colorato Isoplam[®].

Applicazione di protettivo trasparente Isoplam®: consultare l'Ufficio Tecnico Isoplam® per la scelta del prodotto più idoneo.

Nel prezzo si comprende: la protezione delle parti non interessate dalla lavorazione, la fornitura e il trasporto dei materiali in cantiere, l'attrezzatura e i macchinari per l'esecuzione delle lavorazioni.

i ci totiiii ai tosto ai c/iii 'iv	ot m² al costo di €/m²+i	+iv
------------------------------------	--------------------------	-----